

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

| Lp. | Zakres prac | Ilość |
|------------|---|--------------------|
| 1. | Remont ścian wewnętrznych magazynu (usunięcie luźnych elementów tynku, złuszczonej farby, gruntowanie, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną) | 640 m ² |
| 2. | Remont sufitu z płyty korytkowej (usunięcie złuszczonej farby, odtłuszczenie, gruntowanie, obróbka świetlików dachowych i kominów wentylacyjnych, malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną) | 380 m ² |
| 3. | Wykonanie posadzki z płytek klinkierowych Argielith (kolor czerwony 010, wym. 198x98, gr. 16mm) | 352 m ² |
| 4. | Czyszczenie i renowacja bramy stalowej wjazdowej ca. 3x3m. | 1 kpl. |
| 5. | Oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjna rury suchego pionu | 18 m |
| 6. | Oczyszczenie i malowanie farba antykorozyjną koryta stalowego | 18 m |
| 7. | Malowanie słupów do wysokości 2m farbą olejną w pasy ostrzegawcze żółto – czarne. | 6 szt. |
| 8. | Wyburzenie wewnętrznych ścian działowych | 1 kpl. |
| 9. | Wymiana 8 m rury spustowej rynny na PCV wraz z czyszczakiem | 1 kpl. |
| 10. | Malowanie rozdzielni (skrzynek elektrycznych) | 1 kpl. |
| 11. | Malowanie rur centralnego ogrzewania | 1 kpl. |

Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Podane w niniejszym zaproszeniu powierzchnie i długości mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.

Remont bazy opakowań

