

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Pomieszczenie nr 1 (WC parter Młyn) o pow. 4,2m²
Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 2 (WC parter Młyn) o pow. 4,2m²
Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 3 (WC Pakowania) o pow. 5,0 m²
Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Demontaż sufitu podwieszanego

Remont pomieszczeń socjalnych budynku Zespołu Młynów

Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 4 (WC Pakownia) o pow.4,0 m²

Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Demontaż sufitu podwieszanego
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 5 (WC) o pow.4,5 m²

Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Demontaż sufitu podwieszanego
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1

Remont pomieszczeń socjalnych budynku Zespołu Młynów

Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 6 (WC) o pow.5,8 m²

Demontaż glazury i terakoty.

Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (1 szt.)

Malowanie ościeżnic drzwiowych

Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze

Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu

Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią

Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)

Montaż grzejnika panelowego szt. 1

Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 7 (WC Płatkarnia) o pow.7,0 m²

Demontaż glazury i terakoty.

Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych

Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)

Malowanie ościeżnic drzwiowych

Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze

Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu

Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią

Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)

Montaż grzejnika panelowego szt. 1

Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 8 (WC Młyn) o pow.4,0 m²

Demontaż glazury i terakoty.

Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych

Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)

Malowanie ościeżnic drzwiowych

Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.

Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze

Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu

Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią

Remont pomieszczeń socjalnych budynku Zespołu Młynów

Montaż wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe, dozownik do mydła, podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 9 (parter) o pow. 15,0 m²

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian i sufitu.
Malowanie drzwi i ościeżnic drzwiowych
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Roboty hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pomieszczenie nr 10 (Laboratorium) o pow.39 m²

Demontaż linoleum
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian i sufitów.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze

Pomieszczenie nr 11 (Biuro 1) o pow.18 m²

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Pomieszczenie nr 12 (Biuro 2) o pow.18,6 m²

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą (1 szt.)
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Pomieszczenie nr 13 (Biuro 3) o pow.18,6 m²

Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP. Utylizacja powstałych odpadów.

Zamawiający udostępni Oferntom rysunki zwymiarowanych pomieszczeń.
Podane w niniejszej specyfikacji powierzchnie mają charakter poglądowy
i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.