

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Modernizacja magazynu nawozów i środków ochrony roślin obejmuje wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku zgodnie z opracowanym projektem.

W zakres prac wchodzi:

1. Instalacja wentylacyjna,
2. Instalacja centralnego ogrzewania,
3. Instalacja elektryczna:
 - a) wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd 230V ogólnego przeznaczenia oraz zasilania obwodów siłowych budynku magazynowego;
 - b) zewnętrzna instalacja odgromowa budynku magazynowego;
4. Instalacja wodociągowa,
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej,
6. Budowa ścianek działowych (grubości 24cm z gazobetonu odmiany 400, na zaprawie cem.-wap. kl.3, kotwione do istniejących ścian prętami stalowymi Ø12 w co drugiej warstwie),
7. Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, otynkowanie nowo postawionych ścianek działowych,
8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
9. Malowanie ścian i sufitów,
10. Renowacja istniejącej posadzki (impregnacja posadzek betonowych, gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych),
11. Wykonanie nacięć dylatacyjnych na gł. 5 cm i zabezpieczenie (zalenie) ich impregnatem do betonów z gruntowaniem podłoża.

Inne wymagania:

1. Wszystkie prace budowlane do wykonania zgodnie z opracowanym projektem (projekt dla zainteresowanych Oferentów do pobrania w siedzibie Spółki w Stoisławiu),
2. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami prawa dla budynków przeznaczonych do magazynowania nawozów i środków ochrony roślin,
3. Kolorystyka wykonania poszczególnych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym,
4. Wszystkie wymiary i dane wymagają weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty,
5. **Termin wykonania: czerwiec / lipiec 2024 r.**