

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Czyszczenie betonowych komór mącznych – 45 szt., otrębowych – 14 szt. oraz komór zbożowych – 5 szt. w obiekcie produkcyjnym w Stoisławiu.
2. Komory są wykonane w konstrukcji betonowej ze stalowymi lejami. Wymiary komory 6x3x15m, każda komora ze ścianą betonową działową tworzy dwie połówki komory połączone wspólnym lejem. Leje zakończone mieszarkami ślimakowymi. Dostęp do komory przez właz rewizyjny w stropie komory i leju stalowym.
3. Zakres prac obejmuje między innymi :
 - oczyszczenie z pozostałości produktu stropu i ścian betonowych oraz stalowego leja,
 - wybranie odpadów z mieszarki i złożenie ich na zewnątrz budynku.
4. Czyszczenie rynien na dachu budynku produkcyjnego na długości 360 mb, wysokość zamontowania 25 m.
5. Termin wykonania prac w okresie od **19.05.2025 r. do 18.06.2025 r.**